

Обект: Ремонт мъжки и дамски тоалетни на първи етаж в сградата на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - гр. София, район "Красно село", ул. "Пчела" № 21

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Вид на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Къртене плочки и мазилка	м2	124,00		
2	Измазване с хоросанова мазилка	м2	124,00		
3	Доставка и лепене фаянс	м2	124,00		
4	Напукване мозайка под	м2	40,00		
5	Грундиране под	м2	40,00		
6	Изработка циментово-пясъчна замазка на пода	м2	40,00		
7	Доставка и лепене теракот	м2	40,00		
8	Доставка и монтаж ръбохранители	м.л.	48,00		
9	Къртене и демонтаж старо метално ВИК	м.л.	106,00		
10	Доставка и изграждане ново ВИК за студена и топла вода	м.л.	106,00		
11	Замазване на положеното ново ВИК	м.л.	106,00		
12	Демонтаж стар канал ф110	м.л.	28,00		
13	Изработка и монтаж нов канал ф110	м.л.	28,00		
14	Демонтаж клекала	бр.	8,00		
15	Замазка на разбитото от демонтаж на клекала	м2	8,00		
16	Доставка и монтаж канал Ф50	м.л.	16,00		
17	Доставка и монтаж сифони с метални капачки	бр	8,00		
18	Доставка и монтаж тоалетни чинии	бр	8,00		
19	Доставка и монтаж тоалетни казанчета	бр	8,00		
20	Демонтаж мивки	бр	4,00		
21	Доставка и монтаж мивки	бр	4,00		
22	Доставка и монтаж смесителни батерии	бр	4,00		
23	Демонтаж радиатори	бр	4,00		
24	Шкурене радиатори	бр	4,00		
25	Боядисване радиатори с блажна боя	бр	4,00		
26	Демонтаж железни врати с каси	бр	8,00		
27	Доставка и монтаж нови алуминиеви врати 85x200 см	бр	8,00		
28	Демонтаж дървена врата с каса	бр	2,00		
29	Доставка и монтаж нова алуминиева врата 90x200 см	бр	2,00		
30	Гипсова шпакловка	м2	120,00		
31	Грундиране	м2	120,00		
32	Латексово боядисване	м2	120,00		
33	Извозване строителни отпадъци вкл. товарене и такса	м3	15,00		
			Общо		
			Непредвидени 10%		
			Общо с непредвидени		
			ДДС 20%		
			Всичко с ДДС		